


# Comune di Villafrati

Provincia di Palermo

## "Lavori di rifacimento e ristrutturazione del campo sportivo comunale - campo di calcio"

### PROGETTO ESECUTIVO



#### Il progettista:

Ing. Pietro Faraone  
Ordine Ingg. di Palermo  
Iscritto al n. 3699

#### Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Maria Tantillo

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  
ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

e  
PARERE TECNICO ai sensi dell'art. 5, comma 3,  
della L.R. n. 12/2011.

Villafrati

Tipo di elaborato: ECONOMICI

*Lavori previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione*

Oggetto: Spese per acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata, arredi campo di calcio, spogliatoi e servizi - ***Stima presuntiva dei costi***

N. Tav.: SD.01

Scala:

Data:

Fase: VERIFICA

Responsabile del Procedimento:

Conforme  Non conforme  Conformità condizionata a:

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<p><b>Al fine di consentire l'acquisto al mercato MePA (Mercato elettronico della P.A.), si riportano di seguito i prezzi delle forniture che, compreso di montaggio, potranno essere acquistate separatamente.</b></p> <p><b>Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata</b></p> <p>AP.05 Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata modulare e componibile in acciaio zincato a caldo, profondità 3.4m, e altezza sul retro pari a 3.0m. Composta da: - moduli lunghi 2 m che ospitano 24 posti a sedere, composti da n°6 gradoni di profondità pari a 60cm ed alzata pari a 50cm, l'ultimo gradone ha pedata pari a 40cm; - piani di calpestio in grigliato antisdrucchiolo zincati a caldo; - parapetto protettivo su 3 lati con corrimano a 1.1m rispetto piano di calpestio; - scala di smistamento interna con gradini di larghezza pari ad 1.2m pedata pari a 30cm, ed alzata pari a 25cm, che permette di raggiungere agevolmente i ripiani della tribuna; - n.292 sedili in polipropilene colorati ignifughi cl.1; Inclusi e compensati nel prezzo: - gli oneri per il trasporto, la movimentazione, il sollevamento, l'accatastamento di tutti i materiali; - gli oneri per l'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi n. 1086/71, n. 64/74, NTC 2008 (la struttura dovrà essere progettata e calcolata per l'azione del vento, della neve, dell'azione sismica caratteristiche del luogo di installazione), comprensiva della presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti, compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente, l'esecuzione dei grafici as built; - ogni onere, lavorazione ed accessorio, ancorché non indicati ma necessari, per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte al fine di consegnare la tribuna perfettamente agibile nel rispetto delle normative tecniche applicabili. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, sono incluse tutti i collegamenti della struttura alla fondazione, comprese piastre, bulloni, ancoraggi,</p> <p>rif. elaborato A.10 n.1,00</p>	1,000	36.004,61	36.004,61
		SOMMANO acorpo =	1,000	36.004,61	36.004,61
		1) Totale Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata			36.004,61
2		<p><b>Acquisto e collocazione di arredi campo di calcio</b></p> <p>N15 Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari per il gioco del calcio in lega leggera dimensioni 7,32x2,44 ml, sezione ovoidale diametro 120x100 mm (lega 6060, tolleranze UNI 3879, DIN 17615, DIN 1748), angolari in alluminio interni al profilo. Set completo di porte con archetti, ancoraggi, archetto ribaltabile e reti in polipropilene, colore standard bianco, ivi compreso la fornitura e posa di bandiere corner. Compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte. rif. elaborato A.05 n.1,00</p>	1,000	2.512,38	2.512,38
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.512,38	2.512,38
3		<p>N16 Fornitura e posa di panchine giocatori n. 12 posti, modello "standard", da assemblare e fissare su platea in cls, fabbricata in tubo di alluminio smontabile, con pannelli di rivestimento della parte superiore in materiale alveolare, fianchi in alveolare trasparente, sedute con schienale, lunghezza 6 ml. Compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte. rif. elaborato A.05</p>			38.516,99
		<b>A RIPORTARE</b>			38.516,99

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			38.516,99
		n. 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	3.087,40	6.174,80
		2) Totale Acquisto e collocazione di arredi campo di calcio			8.687,18
		<b>Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi</b>			
4		N17			
		Spese per acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi.			
		Opere non esattamente quantificabili			
		n.1,00	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	5.000,00	5.000,00
		3) Totale Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi			5.000,00
		A RIPORTARE			49.691,79

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Al fine di consentire l'acquisto al mercato MePA (Mercato elettronico della P.A.), si riportano di seguito i prezzi delle forniture che, compreso di montaggio, potranno essere acquistate separatamente.	1			49.691,79
Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata	1	36.004,61		
Acquisto e collocazione di arredi campo di calcio	1	8.687,18		
Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi	2	5.000,00		
<b>Importo complessivo relativo all'acquisto e montaggio</b>				<b>€ 49.691,79</b>